

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja istniejącego odcinka ul. Środkowej o długości ok. 25 mb od skrzyżowania z ul. Długą
ADRES INWESTYCJI : Warszawa Wesola ul. Środkowa
INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa - Burmistrz Dzielnicy Wesola
ADRES INWESTORA : 05-075 Warszawa ul. 1. Praskiego Pułku 33
BRANŻA : Drogowa

DATA OPRACOWANIA : 2016-06-29

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-06-29

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Modernizacja istniejącego odcinka ul.Środkowej o długości ok. 25 mb od skrzyżowania z ul. Długa						
1		ROBOTY DROGOWE				
1.1		Roboty pomiarowe				
1	KNR 2-01 0119-d.1.03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.025 = 0.03	0.00	0.00
	1	kalk. szczegółowa				
1.2		Roboty rozbiórkowe				
2	KNR 2-31 0807-d.1.01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ANALOGIA - rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce, ZJAZDY 15,44mkw, CHODNIK 11,37mkw, jezdnie 123, 46mkw	m ²	150.27	0.00	0.00
	2					
3	KNR 2-31 0802-d.1.07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm (2 x 10 cm = 20cm)	m ²	150.27	0.00	0.00
	2	analogia				
		Krotność = 2				
4	KNR 2-31 0813-d.1.03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	58.21	0.00	0.00
	2					
5	KNR 2-31 0812-d.1.03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	58.21*0.079 = 4.60	0.00	0.00
	2					
6	KNR 4-04 1103-d.1.01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	19.27	0.00	0.00
	2					
7	KNR 4-04 1103-d.1.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	19.27	0.00	0.00
	2					
8	KNR 4-04 1103-d.1.05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³	19.27	0.00	0.00
	2					
		Krotność = 9				
1.3		Roboty ziemne				
9	KNR 2-01 0228-d.1.05	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III	m ³	42.23	0.00	0.00
	3					
10	KNR 2-01 0229-d.1.05	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³	42.43	0.00	0.00
	3					
		Krotność = 2				
11	KNR 2-01 0212-d.1.07	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	42.43	0.00	0.00
	3					
12	KNR 2-01 0214-d.1.04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³	42.43	0.00	0.00
	3	Wykonawca określi odległość odwozu we własnym zakresie				
		Krotność = 8				
1.4		Elementy ulicy				
13	KNR 2-31 0402-d.1.03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	0.038*39 = 1.48	0.00	0.00
	4	ŁAWA BETONOWA POD KRAWĘŻNIKI BETONOWE 22*15*100 W ILOŚCI 0,038 M3/MB (BETON C12/15)				
14	KNR 2-31 0403-d.1.05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 22x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	39	0.00	0.00
	4					
15	KNR 2-31 0402-d.1.03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	0.132*5 = 0.66	0.00	0.00
	4	ŁAWA BETONOWA POD ŚCIEK 20X66 CM W ILOŚCI 0,132 M3/MB (BETON C12/15)				
1.5		CIĄG PIESZO-JEZDNY 132 m2				
16	KNR 2-31 0103-d.1.04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	132	0.00	0.00
	5					
17	KNR 2-31 0106-d.1.03	Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	132	0.00	0.00
	5					
18	KNR 2-31 0114-d.1.05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	132	0.00	0.00
	5					

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19 d.1. 5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	132	0.00	0.00
20 d.1. 5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	132	0.00	0.00
1.6		POBOCZE 64 m2				
21 d.1. 6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	64	0.00	0.00
22 d.1. 6	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	64	0.00	0.00
23 d.1. 6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	64	0.00	0.00
24 d.1. 6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	64	0.00	0.00
25 d.1. 6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	64	0.00	0.00
1.7		ZJAZDY 18 m2				
26 d.1. 7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	18	0.00	0.00
27 d.1. 7	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	18	0.00	0.00
28 d.1. 7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	18	0.00	0.00
29 d.1. 7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	18	0.00	0.00
30 d.1. 7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	18	0.00	0.00
1.8		Regulacja elementów istniejącego uzbrojenia				
31 d.1. 8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt.	1	0.00	0.00
32 d.1. 8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych	szt.	2	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł