

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>DEMONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH</b>			
1	KNR 4-03	Demontaż opraw oświetlenia - Duża Sala	szt		
d.1	1133-06	16	szt	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
2		Wywiezienie i utylizacja	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNNR 2	Rusztowania wewnętrzne "warszawskie" przejezdne wysokości do 7m do robót wykonywanych na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.1	1503-02	2.66	m <sup>2</sup>	2.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.660</b>
4		Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		<b>MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH I PANELI ŚCIENNYCH</b>			
5	KNR 2-02	Podkonstrukcje pojedyncze rusztów z kształowników metalowych na stropach pod montaż sufitu podwieszanego	m <sup>2</sup>		
d.2	2007-03	328	m <sup>2</sup>	328.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>328.000</b>
6	KNNR 7	Sufit akustyczny podwieszany na konstrukcji systemowej z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x1800mm - Duża sala	m <sup>2</sup>		
d.2	0702-03	328	m <sup>2</sup>	328.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>328.000</b>
7	KNNR 2	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe wysokości do 7m do robót wykonywanych na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.2	1503-02	320	m <sup>2</sup>	320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>320.000</b>
8		Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe - Duża sala	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		<b>MONTAŻ OŚWIETLENIA</b>			
9	KNNR 5	Montaż opraw oświetleniowych LED, compact w sufitach podwieszanych - Duża sala, IP20 1195x595mm, ozn. M1 - dedykowane do sal sportowych	kpl		
d.3	0503-01	16	kpl	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
10	KNNR 5	Montaż opraw oświetleniowych LED, compact w sufitach podwieszanych - oświetlenie awaryjne + siatka ochronna, ozn. Aw1 - dedykowane do sal sportowych	kpl		
d.3	0503-01	2+1	kpl	3.000	
	DS+MS			<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	KNNR 5	Montaż opraw oświetleniowych LED, compact w sufitach podwieszanych - oświetlenie ewakuacyjne + siatka ochronna, ozn. Ew1 - dedykowane do sal sportowych	kpl		
d.3	0503-01	1+1	kpl	2.000	
	DS+MS			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNNR 5	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na tynku na podłożu innym niż betonowe	m		
d.3	0103-05	140	m	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
13	KNNR 5	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> do rur	m		
d.3	0203-01	200	m	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
14		Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>